Orçamento sintético de obra

Este orçamento apresenta os serviços necessários para a reforma da cobertura, das instalações elétricas e dos sanitários da escola. Os quantitativos foram levantados em vistoria realizada em 23 de fevereiro de 2026.

Item	Código	Descrição do serviço	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$)	Total (R$)	Peso (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	412,30	2.473,80	0,93
1.2	98459	Tapume de chapa de madeira compensada, com pintura	m²	84,00	96,15	8.076,60	3,03
1.3	93207	Barracão de obra para depósito e escritório	m²	18,00	845,72	15.222,96	5,71
					Subtotal 1	**25.773,36**	**9,67**
2 COBERTURA							
2.1	97647	Remoção de telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento	m²	620,00	6,84	4.240,80	1,59
2.2	92543	Trama de madeira com ripas e caibros para telhado	m²	620,00	58,90	36.518,00	13,70
2.3	94207	Telhamento com telha cerâmica tipo romana	m²	620,00	71,45	44.299,00	16,62
2.4	94229	Calha em chapa galvanizada, desenvolvimento de 50 cm	m	96,00	118,60	11.385,60	4,27
					Subtotal 2	**96.443,40**	**36,18**
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.1	91926	Cabo de cobre flexível isolado de 2,5 mm²	m	1.850,00	4,92	9.102,00	3,41
3.2	91953	Interruptor simples com placa, instalado	un	64,00	31,40	2.009,60	0,75
3.3	97586	Luminária de sobrepor com duas lâmpadas de LED	un	112,00	186,25	20.860,00	7,83

Item	Código	Descrição do serviço	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$)	Total (R$)	Peso (%)
3.4	101893	Quadro de distribuição para 24 disjuntores, embutido	un	4,00	1.284,50	5.138,00	1,93
					Subtotal 3	**37.109,60**	**13,92**
4 SANITÁRIOS							
4.1	86932	Vaso sanitário com caixa acoplada, instalado	un	14,00	642,80	8.999,20	3,38
4.2	86939	Lavatório de louça com coluna, instalado	un	12,00	398,75	4.785,00	1,80
4.3	87265	Revestimento cerâmico de paredes, placas de 30 x 60 cm	m²	310,00	94,20	29.202,00	10,96
4.4	87620	Contrapiso e piso cerâmico antiderrapante	m²	145,00	112,40	16.298,00	6,11
					Subtotal 4	**59.284,20**	**22,24**
5 ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA							
5.1	90778	Engenheiro civil de obra, com encargos	h	160,00	252,10	40.336,00	15,13
5.2	99803	Limpeza final da obra	m²	1.420,00	5,30	7.526,00	2,82
					Subtotal 5	**47.862,00**	**17,96**
					TOTAL GERAL	**266.472,56**	**100,00**

Observações

1) Os preços incluem materiais, mão de obra e encargos sociais.
2) O BDI de 24,5 % já está aplicado aos preços unitários.
3) O prazo estimado de execução é de 120 dias corridos.

Este orçamento tem validade de 60 dias a partir da data de emissão. Alterações no projeto poderão exigir a revisão dos quantitativos.