LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI VAL BRENTA S.R.L.
Via delle Rogge 41 · 35013 Borgo Ceresara (PD)
Tel. 049 000 7712
laboratorio@valbrenta-analisi.example

RAPPORTO DI PROVA

n. 26/04871 del 22/10/2026

Cliente	Comune di Rocca Velana – Ufficio Tecnico	Campione n.	26-W-11937
Matrice	Acqua destinata al consumo umano	Prelevato da	Tecnico del laboratorio
Punto di prelievo	Fontanella pubblica, Piazza Garibaldi	Data prelievo	13/10/2026 ore 09:40
Piano di campionamento	Controllo di routine, 4° trimestre	Data ricezione	13/10/2026 ore 11:15
Temperatura all'arrivo	6 °C	Periodo di prova	13/10/2026 – 21/10/2026

Risultati analitici

Parametro	Metodo	Unità di misura	Risultato		Valore di parametro
			Valore	Incertezza	
Parametri microbiologici					
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 mL	0	—	0
Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	0	—	0
Batteri coliformi a 37 °C	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 mL	2	—	0 (*)
Conteggio colonie a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/mL	14	± 4	senza variazioni anomale
Parametri chimici					
Nitrati	APAT CNR IRSA 4020	mg/L	18,4	± 1,7	50
Nitriti	APAT CNR IRSA 4050	mg/L	< 0,02	—	0,50
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/L	3,1	± 0,5	10
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/L	< 1,0	—	5
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020	mg/L	0,21	± 0,03	1,5
Trialometani totali (**)	EPA 524.2	µg/L	8,6	± 1,9	30
Parametri indicatori					
pH	APAT CNR IRSA 2060	unità pH	7,62	± 0,10	6,5 – 9,5
Conduttività a 20 °C	APAT CNR IRSA 2030	µS/cm	512	± 15	2500
Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040	°F	27,3	± 1,4	15 – 50 (consigliato)
Cloro residuo libero	APAT CNR IRSA 4080	mg/L	0,14	± 0,02	0,2 (consigliato)
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110	NTU	0,3	± 0,1	accettabile
Ammonio	APAT CNR IRSA 4030	mg/L	< 0,05	—	0,50

(*) Valore di riferimento per le acque in rete di distribuzione.

(**) Prova eseguita da laboratorio subappaltatore qualificato.

L'incertezza estesa è espressa con fattore di copertura k = 2 e livello di fiducia del 95 %.

Giudizio di conformità

Il campione presenta un valore di batteri coliformi superiore al valore di parametro fissato per l'acqua in rete di distribuzione. Tutti gli altri parametri determinati risultano conformi ai valori di parametro della normativa vigente. Si raccomanda la ripetizione del prelievo entro sette giorni dopo la verifica del sistema di clorazione.

Note

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il campione sarà conservato per quindici giorni dalla data di emissione del presente rapporto.

Il tecnico analista
Dott. Marco Zanellato

Il responsabile del laboratorio
Dott.ssa Chiara Benvegnù

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.