Reformas Albaicín Hermanos, S.L.
C/ Molinos 27, 18009 Granada

Tel. 958 21 44 70 ·
presupuestos@reformasalbaicin.example
CIF B-18556204

Presupuesto de reforma integral

Cliente
D.ª Lucía Ortega Salcedo
C/ Real de Cartuja 14, 2.º B
18011 Granada

Datos del presupuesto
Número: P-2026-219
Fecha: 16 de octubre de 2026
Validez: 30 días

Le presentamos nuestro presupuesto para la reforma integral de la vivienda situada en la calle Real de Cartuja 14. Los precios incluyen materiales, mano de obra y retirada de escombros, salvo indicación contraria.

Código	Descripción	Ud.	Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS					
1.01	Demolición de tabiquería de ladrillo hueco sencillo, con medios manuales	m²	18,50	14,20	262,70
1.02	Levantado de alicatado en cocina y baño, incluida la limpieza del soporte	m²	42,00	9,80	411,60
1.03	Retirada de sanitarios y bañera existentes	ud	4	35,00	140,00
1.04	Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado	m³	6,00	48,00	288,00
				Subtotal capítulo 1	*1.102,30*
2 ALBAÑILERÍA					
2.01	Tabique de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral	m²	24,00	38,50	924,00
2.02	Recrecido de solera de mortero para nivelación del suelo	m²	65,00	12,40	806,00
2.03	Alicatado de baño con gres porcelánico rectificado de 30 × 60 cm	m²	28,00	41,00	1.148,00
2.04	Solado de gres porcelánico en cocina y baño	m²	16,50	36,00	594,00
2.05	Ayudas de albañilería a las instalaciones	ud	1	380,00	380,00
				Subtotal capítulo 2	*3.852,00*
3 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO					
3.01	Red de agua fría y caliente en tubería multicapa, cocina y baño	ud	1	1.150,00	1.150,00
3.02	Red de desagües en PVC con bote sifónico	ud	1	420,00	420,00
3.03	Plato de ducha de resina de 140 × 80 cm con mampara	ud	1	395,00	395,00
3.04	Inodoro suspendido con cisterna empotrada	ud	1	465,00	465,00
3.05	Termo eléctrico de 80 litros	ud	1	310,00	310,00
				Subtotal capítulo 3	*2.740,00*
4 ELECTRICIDAD					
4.01	Cuadro general de mando y protección	ud	1	540,00	540,00
4.02	Punto de luz sencillo con mecanismo	ud	14	38,00	532,00
4.03	Toma de corriente de 16 A con toma de tierra	ud	22	32,50	715,00
4.04	Luminaria empotrable LED en techo	ud	12	46,00	552,00
4.05	Boletín y certificado de la instalación	ud	1	160,00	160,00
				Subtotal capítulo 4	*2.499,00*
5 CARPINTERÍA					
5.01	Puerta de paso lacada en blanco con herrajes	ud	6	285,00	1.710,00
5.02	Armario empotrado de dos hojas correderas	ud	2	690,00	1.380,00
5.03	Rodapié de madera lacado de 7 cm	m	58,00	7,20	417,60
				Subtotal capítulo 5	*3.507,60*

Código	Descripción	Ud.	Cantidad	Precio (€)	Importe (€)
6 PINTURA					
6.01	Pintura plástica lisa en paredes, dos manos	m²	210,00	6,80	1.428,00
6.02	Pintura plástica en techos, dos manos	m²	68,00	7,40	503,20
				Subtotal capítulo 6	*1.931,20*
7 VARIOS					
7.01	Limpieza final de obra	ud	1	220,00	220,00
7.02	Gestión de la licencia de obra menor	ud	1	180,00	180,00
				Subtotal capítulo 7	*400,00*
				Suma de capítulos	**16.032,10**
				IVA (10 %)	**1.603,21**
				TOTAL PRESUPUESTO	**17.635,31**

Condiciones

a) Validez del presupuesto: 30 días desde la fecha de emisión.

b) Forma de pago:

- 30 % a la aceptación del presupuesto;
- 40 % al finalizar los trabajos de albañilería;
- 30 % a la entrega de la obra.

c) Plazo de ejecución estimado: siete semanas desde el inicio de los trabajos.

d) Cualquier trabajo no incluido en este presupuesto se valorará por separado.

La garantía de los trabajos realizados es de dos años desde la fecha de entrega. Para aceptar el presupuesto, firme y devuelva una copia de este documento. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Conforme, el cliente:
Firma:
Fecha: